


PLANTA BAJA
E.S.C. 1:100



HOSPITAL AMILCAR GOROSITO

AREA DE EXPANSION Y EXPOSICIONES AL AIRE LIBRE
Relleno de suelo seleccionado subbase rdic Piso pavimento articulado

INGRESO PINCIPAL

HALL SEMICUBIERTO

CENTRO TERRITORIAL DE DENUNCIAS

RECEPCION

FISCALIA

AUDIENCIAS

SECRETARIO

OFICIAL DE JUSTICIA

JUEZ

SUMARIANTES

ACCESO PEATONAL

ACCESO PEATONAL

INGRESO PINCIPAL

CALLE URQUIZA

CALLE AV. BELGRANO

DEFINICIONES:

- S01** SOLADO CERAMICO 45cmx45cm
- S02** HORMIGON PEINADO
- S03** PAV. PREMOLDEADO H6

- T7** BLINDEX 10mm.
- VV** Vidrio templado 10mm

- T10** TABIQUE SIMPLE ESPESOR 10cm - PLACA DE YESO DOBLE - TERMINACION EXTERIOR E INTERIOR ENDUIDO PINTURA.

- M12** MURO ESPESOR 15cm - LADRILLO CERAMICO HUECO 12cm - INTERIOR Y EXT. GRUESO Y MONOCAPA.

- M18** MURO ESPESOR 15cm - LADRILLO CERAMICO HUECO 12cm - INTERIOR Y EXT. GRUESO Y MONOCAPA.

- M21** MURO ESPESOR 21cm - TABIQUE DE H'A* TERMINACION VISTA

- RAC** REVESTIMIENTO ACERON CORTEN O SIMILAR

- P00** Puerta
- V00** Ventana
- PF00** Paño Fijo
- R00** Reja
- GC**
- RC00** Porton Reja Corrediza

00	EMITIDO	25/07/2016
REVISION	REFERENCIA	FECHA

OBRA:
CENTRO-CIVICO-SUNCHALES

PLANO:
PLANTA_EXISTENTE
PLANTA_BAJA

PLANO N°
ARQ.01

FECHA
ESCALA S/E

DIBUJO
REVISO

APROBO



Secretaría de Obras - Servicios y Medio Ambiente

OBRA	CENTRO CIVICO-JUZGADO 2020
UBICACIÓN	SUNCHALES

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT.	COSTO UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
								ITEM	RUBRO
1		TRABAJOS PRELIMINARES					301.115,52		3,83
	1.01	Limpieza terreno / obra	m2	305,00	89,51	27.299,93		0,35	
	1.02	Obrador y servicios	m2	2,00	4.518,29	9.036,57		0,11	
	1.03	Cartel de Obra	m2	2,00	3.017,01	6.034,02		0,08	
	1.04	Demolicion y desmonte interior completo	gl	1,00	183.425,00	183.425,00		2,33	
	1.05	Demolicion obra civil	gl	1,00	75.320,00	75.320,00		0,96	
2		MOVIMIENTO DE TIERRA					1.084.925,71		13,79
	2.07	Terraplenamiento, con aporte de suelo seleccionado	m3	570,00	1.903,38	###		13,79	
3		TABIQUES					456.800,00		5,81
	3.01	Tabique doble Durlock con aislante	m2	40,00	3.835,00	153.400,00		1,95	
	3.02	Paneles divisorios de melamina para baños	m2	20,00	6.850,00	137.000,00		1,74	
	3.03	Paneles de rev. Madera	m2	20,00	8.320,00	166.400,00		2,12	
4		REVOQUES					532.559,90		6,77
	4.01	Reparaciones en gral	gl	1,00	145.830,00	145.830,00		1,85	
	4.02	Interior grueso reforzado bajo revestimiento	m2	180,00	475,09	85.516,26		1,09	
	4.03	Impermeable de cemento	m2	180,00	1.358,79	244.582,90		3,11	
	4.04	Enlucido a la cal	m2	180,00	314,62	56.630,74		0,72	
5		CONTRAPISOS					64.729,17		0,82
	5.01	Hº Cascotes e=12 cm	m2	70,00	924,70	64.729,17		0,82	
6		CIELORRASOS					443.474,37		5,64
	6.01	Placas Roca de Yeso armado c/estructura metálica	m2	285,00	1.322,70	376.969,50		4,79	
	6.02	Aislación térmica cielorrasos: lana de vidrio 50mm	m2	285,00	233,35	66.504,87		0,85	
7		REVESTIMIENTOS					317.907,06		4,04
	7.01	Porcellanato pulido	m2	180,00	1.766,15	317.907,06		4,04	
8		PISOS					908.659,91		11,55
	8.01	Porcellanato	m2	360,00	1.724,06	620.659,91		7,89	
	8.02	Piezas de hormigón intertrabadas exterior	m2	480,00	600,00	288.000,00		3,66	
9		ZOCALOS					40.285,51		0,51
	9.01	Cerámicos tipo porcellanato sin pulir h=10cm	m	100,00	402,86	40.285,51		0,51	
10		CARPINTERÍAS					1.386.496,55		17,62
	10.01	Carpintería de Aluminio Vidriada sin Celosía	m2	45,00	9.082,57	408.715,75		5,20	
	10.02	Carpintería de Aluminio Vidriada (Ventiluces, Puerta Vidriada)	m2	25,00	25.804,14	645.103,52		8,20	
	10.03	Carpintería de Madera: Puertas interior tipo placa	m2	16,00	4.843,50	77.495,97		0,99	
	10.04	Carpintería de Hierro; Herrerías varias	m2	5,00	8.462,34	42.311,68		0,54	
	10.05	Carpintería de Hierro; Rejas	m2	45,00	4.730,44	212.869,64		2,71	
11		VIDRIOS					653.707,27		8,31
	11.01	Vidrio Float Transparente 4mm	m2	10,00	1.734,59	17.345,88		0,22	
	11.02	Vidrio Cristal Laminado 3+3mm	m2	70,00	4.197,61	293.832,65		3,73	
	11.03	Cristal transparente 10mm	m2	45,00	6.131,76	275.929,23		3,51	
	11.04	Espejo vidrio 6mm	m2	17,00	3.917,62	66.599,51		0,85	
12		PINTURAS					368.610,05		4,69
	12.01	Acrílica transparente en muros exteriores	m2		509,43				
	12.02	Latex p/exteriores	m2	240,00	471,02	113.045,90		1,44	
	12.03	Latex p/interiores	m2	370,00	376,27	139.220,64		1,77	
	12.04	Latex p/cielorrasos	m2	250,00	431,42	107.854,59		1,37	
	12.05	Esmalte sintético	m2	10,00	848,89	8.488,91		0,11	
	12.06	Barniz sintético	m2		843,68				
13		INSTALACIONES ELÉCTRICAS					499.986,67		4,72
	16.01	Tableros de electricidad	gl	2,00	12.891,26	25.782,53		0,33	
	16.02	Boca, Brazo de luz; Tomacorriente	u	80,00	3.948,74	315.899,54		4,02	
	16.03	Boca, Toma de telefonía, televisión	u	8,00	3.722,50	29.780,00		0,38	
	16.04	Artefacto iluminación; plafón chico, calidad media	u	80,00	1.606,56	128.524,60			
14		INSTALACIONES SANITARIAS					443.183,44		2,56
	17.01	Cañerías y Acc. Desag.Cloacales	gl	5,00	36.846,57	184.232,83		2,34	
	17.06	Cañerías y Acc. Desag.Pluviales	gl	1,00	17.553,34	17.553,34		0,22	
	17.07	Cañerías y Acc. Prov.Agua Fría/Caliente	gl	1,00	49.797,35	49.797,35		0,63	
	17.10	Artefactos, Griferías y Acc.Sanit.	gl	2,60	73.692,28	191.599,92		2,44	
15		INSTALACIONES DE GAS					363.579,14		4,62
	18.01	Cañerías y Accesorios Gas	gl	5,00	34.322,73	171.613,66		2,18	
	18.02	Artefactos y Accesorios Gas	u	5,00	38.393,10	191.965,48		2,44	
16		VARIOS					1.305,30		0,02
	20.01	Limpieza periódica y final de obra	gl	5,00	261,06	1.305,30		0,02	
	20.04	Varios	gl	0,00	22.352,22	0,00		0,00	
TOTAL COSTO			\$				7.867.325,57	98,37	95,30